

# CUADRO DE PRECIOS 1

## SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE VALVULAS</b>			
03.04	u	Valvula de Cierre DN80 con volante Suministro e instalación de Válvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADINSA modelo VCR03080 o similar, con volante, incluso p.p. de unión universal marca PRADINSA mod. AG27080 o similar, juntas elastoméricas y juegos de tornillería. Totalmente instalada.	414,14
			CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.06	u	Valvula de Cierre DN125 con volante. Suministro e instalación de Válvula de cierre para red general de abastecimiento sobre tubería FC marca PRADINSA modelo VCR03125 o similar, con volante, incluso p.p. de unión universal marca PRADINSA mod. AG27125 o similar, juntas elastoméricas y juegos de tornillería. Totalmente instalada.	486,50
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y DESMONTAJES</b>			
04.01	MI	Corte de aglomerado con disco Corte de capa de rodadura con medios mecánicos, incl. retoque con medios manuales o compresor.	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
04.02	m3	Excavación zanjas y pozos cualquier terreno Excavación con compresor o medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, hasta 1,5m, con extracción de tierras a los bordes, salvando servicios existentes.	44,48
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.03	u	Anclaje dim standard 0,6x0,6x1,2 h-150 acabado	179,29
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
04.04	ud	Pozo registro 1 m diam. h<2 m Pozo de registro de 1 m de diámetro interior hasta 1,5 m de profundidad, solera de hormigón H 12,5, paredes formadas mediante tubos prefabricados de hormigón, pieza troncocónica de hormigón, pates y compuerta de fundición D400.	462,03
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
04.05	M3	carga mecanica sobre camion Carga mecanica sobre camion	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.06	M3	transp.tierras a vertedero <3km Transporte de tierras a vertedero (3 km maximo)	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.07	M3	transp.RDC a vertedero <3km Canon de vertedero del material resultante de fresados y demoliciones	113,98
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.08	m2	Reposición capa rodadura S12 en pozos Reposición de asfalto en apertura huecos de pozos nuevos, incluye capa de adherencia (de rotura rápida) con dotación de 0.5 Kg/ m2 y capa de rodadura en pozos realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo S12 de 5 cm de espesor una vez apisonada	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 DETECCIÓN Y REPARACIÓN FUGAS</b>			
05.02	PA	Partida alzada reparación averías detectadas	2.440,31
		Partida alzada a justificar para reparación de averías detectadas en la campaña de localización de fugas, y para imprevistos a disposición de la Dirección Facultativa de las obras, en reposición de piezas o elementos singulares para la eliminación de fugas.	

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con  
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 06 ENSAYOS</b>			
06.01	ud	<b>Ensayos de confinamiento</b> Unidad de confinamiento de sector, incluidos los estudios necesarios, maniobras en la red e informe en papel y formato digital. Se han de realizar dos fases: 1) Pruebas necesarias una vez colocadas las válvulas de sectorización y antes de instalar los contadores. Modelización con Epanet 2) Fase posterior de comprobación de correcta equilibración de presiones una vez aislados los sectores.	2.300,00
		DOS MIL TRESCIENTOS EUROS	
06.02	ud	<b>Pruebas de servicio</b> Partida alzada para unidad y registro de presión durante 48 horas cada vez que se instale un elemento de la red, válvula, contador o filtro	50,00
		CINCUENTA EUROS	
06.03	ud	<b>Etiquetado de registro</b> Unidad de etiquetado de registro con dos placas colocadas en cada válvula de cierre sector, identificando la posición necesaria de "cerrada", incluido mano de obra y materiales.	25,00
		VEINTICINCO EUROS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## SECTORIZACIÓN CONSELL. FASE I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
07.01	ud	Seguridad y Salud Presupuesto en concepto de Protecciones Colectivas e Individuales, Instalaciones de higiene. Formación y vigilancia, Señalizaciones, Medicina preventiva, según Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales	431,52

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS